

№163 от «01» декабря 2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

Операционный директор

АО «МГЭС»

«21» 11 Е.В. Колесников

2020г.

**Техническое задание
на производство работ по ремонту лопаток направляющего аппарата ГГ №2
Мамаканской ГЭС**

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Заказчик	АО «МГЭС»
2	Наименование объекта	Мамаканская ГЭС
3	Местоположение объекта	Российская Федерация, 666911, Иркутская обл., Бодайбинский район, пос. Мамакан, ул. Гидростроителей - 2
4	Основание для выполнения	- Капитализируемые ремонты АО «МГЭС» на 2020г-2021г. - Выполнение капитального ремонта гидрогенератора №2 Мамаканской ГЭС
5	Объем выполняемых работ	Состав и объем работ: Проточка, наплавка нержавеющей сталью и выполнение шлифовки цапф и шеек лопаток направляющего аппарата, удалить ковитационные разрушения в местах сопряжения пера и цапфы наплавить и обработать, в соответствии с чертежом 1-ГТ 16359. Количество: от 1 до 24 шт., в зависимости от выявленных дефектов. Стоимость выполнения работ зависит от фактического количества отремонтированных лопаток направляющего аппарата гидроагрегата.
6	Срок выполнения работ	До 25 января 2021г.
7	Гарантийные обязательства	Гарантийный срок эксплуатации не менее 36 месяцев. Гарантийный ремонт организует Подрядчик в срок не более 5 календарных дней. Время выполнения гарантийного ремонта учитывается от момента получения Подрядчиком дефектного оборудования, с сопровождением письменного уведомления о неисправности, до предоставления письменного отчета заказчику о готовности к вводу в работу оборудования.

Приложение.

1. Чертеж 1- ГТ 16359 на 1 листе.

Разработано:
Мастер механической группы

Е.Е. Софьин