

Утверждаю:

Директор АО «Мамаканская ГЭС»

Д.В. Гришак
«__» _____ 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на устройство основного и вспомогательного ограждения территории АО «Мамаканская ГЭС», и на очистку просеки вдоль ограждения от поросли, по адресу: Бодайбинский район, п. Мамакан, ул. Гидростроителей, д 2.

Все работы должны выполняться в соответствии с постановлением РФ № 458 от 05.05.2012.

1. Описание работ на устройство ограждения территории АО «Мамаканской ГЭС»:

1.1. Установка основного ограждения (длина 553 метра, высота 2,5 метра), включая:

1.1.1. Установка столбов из профильной трубы, диаметром 60х60мм в грунт за счёт его предварительного бурения на глубину 0,5 метра с шагом 2,5-3 метра. Низ столбов бетонируются бетонной стяжкой размером 20х20х20см.

1.1.2. Установка панелей ограждения размером 2500х1530мм, изготовленных из стального горячеоцинкованного прутка с полимерным покрытием диаметром 5 мм.

1.1.3. Установка распашной калитки размером 2100х1000мм – 3 шт. В состав калитки входит: столбы профилированные оцинкованные под бетонирование сечением 60х60х2мм длиной 3000мм – 2шт, створка из профильной трубы 60х40х1,5мм с заполнением из сетчатой панели – 1шт, регулируемые петли – 2шт, врезной замок с комплектом ключей – 1шт.

1.1.4. Установка распашных ворот – 1 шт. В состав ворот входит: столбы профилированные оцинкованные сечением 100х100х4мм длиной 4000мм – 2шт, створки из профильной трубы 60х40х1,5мм с заполнением из сетчатой панели – 2шт, регулируемые петли – 4шт, проушины для навесного замка, упоры в землю.

1.1.5. Установка штанги барьера безопасности ШБИ.500.80.80.ОЦ (длина 700мм). – 6шт. Штанга изготовлена из стального оцинкованного профиля сечением 39х40мм, толщина стенки 2мм, длина 700мм, используется для установки СББ, ПББ диаметром до 600мм на столбах сечением 80х80мм

1.1.6. Установка штанги барьера безопасности ШБВ.500.60.60.ОЦ (длина 300мм). – 228шт. Штанга изготовлена из стального оцинкованного профиля сечением 39х40мм, толщина стенки 2мм, длина 300мм, используется для установки СББ диаметром до 600мм на столбах сечением 60х60мм

1.2. Установка дополнительного ограждения:

1.2.1. Установка поверх основного ограждения спирального барьера безопасности СББ АКЛ 500/62/5. Спиральный барьер безопасности (58шт) диаметром 500мм, длина бухты 10 п.м., 6,2 витка на 1п.м., связка витков скобой в 5-ти точках, вес 8 кг, объем 0,043.

1.2.2. Установка нижнего дополнительного ограждения для защиты от подкопа из сетки, с ячейей не более 150 мм, с заглублением в грунт на глубину не менее 0,5 метра. Заглубление в скалу не требуется.

2. Описание работ на очистку просеки от поросли вдоль основного ограждения территории АО «Мамаканской ГЭС»:

Требуется удалить поросль (древесно-кустарниковую растительность) на просеке вдоль основного ограждения на расстоянии: 3 метра от ограждения во внешнюю сторону, 6 метров от ограждения во внутреннюю сторону. Всего просека шириной - 9 метров. Поросль удалить с заглублением ниже уровня грунта на 100 мм (без пеньков). Средний уклон откоса принять равным 25 градусам. Общая площадь очистки поросли при длине ограждения 553 метра, составляет 4977 м².

3. Место выполнения работ: 666911 Бодайбинский район, п. Мамакан, ул. Гидростроителей, д 2.

4. Сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ – до «31» октября 2017 г.
Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых работ.

5. Правила контроля и приемки работ:

Контроль за ходом выполнения работ осуществляется Заказчиком. После выполнения работ оформляется Акт приемки выполненных работ по форме КС2, КС3, который подписывается Подрядчиком и Заказчиком.

6. Гарантия исполнителя работ:

Подрядчик должен гарантировать: надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

Подрядчик обязан выполнить работы в установленные сроки.

Срок гарантии на выполненные работы 3 (три) года.

Начальник ПТО



Моськин А.В.

