


УТВЕРЖДАЮ:

Операционный директор
АО «МГЭС»

 Е.В. Колесников
«27» _____ 2019г.

**Техническое задание
на производство работ по ремонту лопаток направляющего аппарата ГА №4
Мамаканской ГЭС**

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
|-------|---------------------------------------|--|
| 1 | Заказчик | АО «МГЭС» |
| 2 | Наименование объекта | Мамаканская ГЭС |
| 3 | Местоположение объекта | Российская Федерация, 666911, Иркутская обл., Бодайбинский район, пос. Мамакан, ул. Гидростроителей - 2 |
| 4 | Основание для выполнения | - Капитализируемые ремонты АО «МГЭС» на 2019г-2020г. - Выполнение капитального ремонта гидроагрегата №4 Мамаканской ГЭС |
| 5 | Объем выполняемых работ | Состав и объем работ: Проточка, наплавка нержавеющей сталью и выполнение шлифовки цапф и шеек лопаток направляющего аппарата, в соответствии с чертежом 1-ГТ 16359. Количество: от 1 до 24 шт., в зависимости от выявленных дефектов. Стоимость выполнения работ зависит от фактического количества отремонтированных лопаток направляющего аппарата гидроагрегата. |
| 6 | Срок выполнения работ | До 18 января 2020г. |
| 7 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок эксплуатации не менее 36 месяцев. Гарантийный ремонт организует Подрядчик в срок не более 5 календарных дней. Время выполнения гарантийного ремонта учитывается от момента получения Подрядчиком дефектного оборудования, с сопровождением письменного уведомления о неисправности, до предоставления письменного отчета заказчику о готовности к вводу в работу оборудования. |

Приложение.

- Чертеж 1- ГТ16359Р1 на 1 листе

Разработано:
Менеджер ПТО

 И.Н. Семенова

Согласовано:
Мастер механической группы

 Е.Е. Софьин