


Приложение №5

к Уведомлению запроса цен №___ от «___» _____ 2020г.

Утверждаю
 Главный инженер АО «МГЭС»

 А.Е. Смирнов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на проведение ремонтно-строительных и монтажных работ
 здания УТБ на объекте АО «МГЭС»**

№ п/п	Перечень данных и требований	Содержание данных
1	Район, пункт	Иркутская область, Бодайбинский район, п. Мамакан, ул. Гидростроителей д.2
2	Особые условия работ	Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 -46°С Нормативное значение ветрового давления -0,3кПа Расчетный вес снегового покрова 240кг/м2 Сейсмичность площадки 7 баллов
3	Состав работ	1. Утепление стен, путем производства монтажа ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности – 153,1 м2 2. Утепление цоколя, путем производства монтажа ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности – 53,8м2. 3. Отделка примыканий. Утепление стен к оконным и дверным блокам. Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей монтажной пеной -36м2. 4. Обшивка фронтона. 5. Утепление кровли с прокладкой пароизоляции и покрытия плитами из минеральной ваты и установки влагозащитного слоя – 322м2. 6. Утепление полов. Разборка покрытий полов, устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых (изовер), Устройство пароизоляции, устройство покрытий полов - 322м2.

4	Требования к качеству выполнения работ	<p>Выполнение работ следует производить в соответствии с требованиями: СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий" СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия" СНиП II-26-76 Кровли"</p> <p>Подрядчик гарантирует: качество выполнения всех работ в соответствии действующими нормами и регламентами; своевременное устранение неполадок, дефектов, недоделок, выявленных при приёмке работ за свой счёт и в согласованные с заказчиком сроки;</p>
5	Требования к сроку предоставления гарантий качества работ	<p>Гарантийный срок на выполняемые работы составляет 3 (три) года.</p> <p>Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.</p>
6	Количество экземпляров документации передаваемых заказчику	<p>По результатам выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Акты скрытых работ; 2. Акт сдачи – приемки выполненных работ.

Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда на Объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена заказчику до начала проведения работ.

В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий Контракта, ухудшившим результат работ, некачественно или иными недостатками, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в Контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

Выполняемая работа должна соответствовать требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации; СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», Правилам противопожарного режима в Российской Федерации; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и другим нормативным актам.

Разработано
Менеджер

Инженер ГТС



И.Н. Семенова

И.Р. Балаева