

Утверждаю:

И.о. директора АО «МГЭС»

А.В. Хохлов

« 06 » 08 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонтно-строительные работы
объектов социальной инфраструктуры АО «МГЭС»

1. Общая информация

1.1. Объектами ремонтно-строительных работ являются:

1.1.1. Административно-бытовой корпус АО «МГЭС» (далее – АБК) расположен по адресу: 666911, Иркутская область, Бодайбинский район, поселок Мамакан, ул. Красноармейская, д. 15.

Функциональное назначение помещений АБК АО «МГЭС» - кабинеты персонала АО «МГЭС», складские помещения, архивы, помещения специального назначения (серверная, бойлерная), спортзал, помещение для охраны, общежитие для сотрудников и санитарно-бытовые помещения (кухня, душевая, туалет).

1.1.2. Служебная квартира, расположенная в многоквартирном брусовом доме по адресу: 666911, Иркутская область, Бодайбинский район, п. Мамакан, ул. Набережная, д. 35, кв. 1 площадью 71,2 м², этажностью 1-2, используется для проживания персонала, работающего вахтовым методом.

2. Сведения о выполняемых работ:

2.1. Перечень и краткая характеристика выполняемых работ:

2.1.1. Ремонт технического помещения (бойлерной):

– разборка дефектных участков штукатурки с простукиванием для выявления бух-
тящих слоев;

– просушка не менее 48 часов;

– очистка поверхности от выкрашенного кирпича и раствора в швах;

– заполнение швов и трещин специальными ремонтными составами;

– штукатурка стен с применением штукатурной смеси на цементной основе;

– восстановление окрасочных слоев стен.

2.1.2. Ремонт помещения душевых:

– разборка облицовки стен и полов из керамических плиток;

– устройство гидроизоляции полов и нижнего участка стены на высоту до 1,5 м с применением гидроизоляционных мастик;

– восстановление облицовки стен и полов из керамических плиток;

– установка душевых трапов с гидрозатвором, либо комбинированным затвором (сухой, мокрый) и съемными решетками для возможности проведение ревизионных работ по прочистке засоров;

– переустройство душевой перегородки с подъемом над полом на 5-10 см.

2.1.3. Ремонт напольных покрытий, в том числе ремонт оснований покрытий.

2.2. Объемы работ по ремонту помещений АБК приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1. Помещение бойлерной				
1.1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	м2	5,5	
1.2	Просушка поверхности стен с применением электрической тепловой пушки	м2	5,5	Не менее 48 часов
1.3	Очистка поверхности от выкрашенного кирпича и раствора	м2	5,5	
1.4	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	м2	5,5	
-	Грунтовка	кг	0,76	Vetonit Prim Multi Universal либо аналог
1.5	Штукатурка поверхностей внутри здания цементным раствором по камню толщиной 20 мм	м2	5,5	
-	Штукатурка цементная	кг	154	Vetonit TT30 light либо аналог При расходе 14 кг/м2 на 10 мм толщины слоя
1.6	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	м2	5,5	
-	Грунтовка	кг	0,76	Vetonit Prim Multi Universal либо аналог
1.7	Шпатлевка при окраске по штукатурке стен, подготовленных под окраску	м2	5,5	
-	Шпатлевка	кг	1,6	
1.8	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке стен	м2	12,8	
-	Грунтовка универсальная	кг	1,28	Vetonit Prim Multi Universal либо аналог
-	Краска воднодисперсионная, акриловая, интерьерная, матовая	кг	6,4	
2. Душевая (левое крыло)				
<i>Демонтажные работы</i>				
2.1	Разборка перегородок из ПВХ (алюминиевых) профилей: с дверным блоком	м2	12,1	
2.2	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	10,62	
2.3	Отбивка клея плиточного	м2	10,62	
2.4	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	4,64	
2.5	Отбивка клея плиточного (разборка стяжек)	м2	4,64	
2.6	Демонтаж трапов диаметром: 50 мм	шт	3	
<i>Подготовка поверхности</i>				
2.7	Просушка поверхности стен и полов с применением электрической тепловой пушки	м2	15,26	Не менее 48 часов
2.8	Обеспыливание поверхности	м2	10,62	
2.9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	10,62	
-	Грунтовка	кг	1,6	Vetonit Prim Multi Universal либо аналог

-	Штукатурка цементная	кг	149	Vetonit TT30 light либо аналог
<i>Устройство гидроизоляции</i>				
2.10	Огрунтовка поверхности стен	м2	8,9	
-	Грунтовка глубокого проникновения, акриловая	кг	1,1	
2.11	Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой в 2 слоя (поверхности стен)	м2	8,9	
-	Акриловая гидроизоляционная мастика	кг	9	
2.12	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2-3 мм (в том числе грунтовка) (полы)	м2	4,64	
-	Грунтовка глубокого проникновения, акриловая	кг	0,56	
-	Акриловая гидроизоляционная мастика	кг	5	
<i>Канализация – внутренние устройства</i>				
2.13	Установка трапов сливных (душевых)	компл	3	
-	Трап с вертикальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, выпуск диаметром 110 (75, 50) мм, с комбинированным затвором (мокрым, сухим)	компл	3	Согласовать с Заказчиком
<i>Облицовочные работы</i>				
2.14	Гладкая облицовка стен на клею из сухих смесей	м2	10,62	
-	Клей для плитки и керамогранита, класс С2	кг	117	Церезит CM 17 либо аналог
-	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм	кг	5,31	
-	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазуванная, гладкая, цветная, толщина 8 мм	м2	10,62	
2.15	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазуванных керамических для полов одноцветных	м2	4,64	
-	Клей для плитки и керамогранита, класс С2	кг	51	Церезит CM 17 либо аналог
-	Плитка керамическая для полов, неглазуванная, гладкая, цветная, толщина 11 мм	м2	4,64	
-	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм	кг	2,32	
<i>Устройство перегородок</i>				
2.16	Устройство перегородок из ПВХ (алюминиевых) профилей: с дверным блоком	м2	12,1	Ранее демонтированные (см. 2.1 табл.), поднять на 5-10 см от пола
-	Опоры (регулируемые)	шт	4	
3. Архив МГЭС				
3.1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	м2	3	
3.2	Просушка поверхности стен	м2	3	Не менее 48 часов
3.3	Очистка поверхности от выкрашенного кирпича и раствора	м2	3	
3.4	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	м2	3	
-	Грунтовка	кг	0,414	Vetonit Prim Multi Universal либо аналог
3.5	Штукатурка поверхностей внутри здания цементным раствором по камню толщиной 20 мм	м2	3	
-	Штукатурка цементная	кг	84	Vetonit TT30 light либо аналог При расходе 14 кг/м2 на 10 мм толщины слоя
3.6	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки	м2	3	

-	Грунтовка	кг	0,414	Vetonit Prim Multi Universal либо аналог
3.7	Шпатлевка при окраске по штукатурке стен, подготовленных под окраску	м2	3	
-	Шпатлевка	кг	0,9	
3.8	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке стен	м2	9,6	
-	Грунтовка универсальная	кг	9,6	Vetonit Prim Multi Universal либо аналог
-	Краска воднодисперсионная, акриловая, интерьерная, матовая	кг	4,8	
4. Душевая (левое крыло)				
<i>Демонтажные работы</i>				
4.1	Разборка перегородок из ПВХ (алюминиевых) профилей: с дверным блоком	м2	13	
4.2	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	11	
4.3	Отбивка клея плиточного	м2	11	
4.4	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	4,65	
4.5	Отбивка клея плиточного (разборка стяжек)	м2	4,65	
4.6	Демонтаж трапов диаметром: 50 мм	шт	3	
<i>Подготовка поверхности</i>				
4.7	Просушка поверхности стен и полов с применением электрической тепловой пушки	м2	15,65	Не менее 48 часов
4.8	Обеспыливание поверхности	м2	15,65	
4.9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	11	
-	Грунтовка	кг	154	Vetonit Prim Multi Universal либо аналог
-	Штукатурка цементная	кг	1,6	Vetonit TT30 light либо аналог
<i>Устройство гидроизоляции</i>				
4.10	Огрунтовка поверхности стен	м2	11	
-	Грунтовка глубокого проникновения, акриловая	кг	1,3	
4.11	Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой в 2 слоя (поверхности стен)	м2	9,15	
-	Акриловая гидроизоляционная мастика	кг	9	
4.12	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2-3 мм (в том числе огрунтовка) (полы)	м2	4,65	
-	Грунтовка глубокого проникновения, акриловая	кг	0,56	
-	Акриловая гидроизоляционная мастика	кг	5	
<i>Канализация – внутренние устройства</i>				
4.13	Установка трапов сливных (душевых)	компл	3	
-	Трап с вертикальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, выпуск диаметром 110 (75, 50) мм, с комбинированным затвором (мокрым, сухим)	компл	3	Согласовать с Заказчиком
<i>Облицовочные работы</i>				
4.14	Гладкая облицовка стен на клею из сухих смесей	м2	11	
-	Клей для плитки и керамогранита, класс С2	кг	121	Церезит CM 17 либо аналог
-	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм	кг	5,5	
-	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм	м2	11	

4.15	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м2	4,65	
-	Клей для плитки и керамогранита, класс С2	кг	51	Церезит СМ 17 либо аналог
-	Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, цветная, толщина 11 мм	м2	4,743	
-	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм	кг	2,325	
<i>Устройство перегородок</i>				
4.16	Устройство перегородок из ПВХ (алюминиевых) профилей: с дверным блоком	м2	13	Ранее демонтированные (см. 4.1 табл.), поднять на 5-10 см от пола
-	Опоры (регулируемые)	шт	4	
5. Очистка помещений от строительного мусора				
3.1	Затаривание строительного мусора в мешки	т	3,119	
3.2	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную. Вывоз.	т	3,119	

2.3. Объемы работ по ремонту напольных покрытий в служебной квартире приведены в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	<i>Демонтажные работы</i>			
1.1	Разборка плинтусов	м	21	
1.2	Разборка покрытий: из досок ламинированных замковым способом	м2	21,7	
1.3	Демонтаж систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: термопленки по готовому основанию	м2	21,7	
1.4	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых и древесностружечных плит	м2	21,7	
2	<i>Основание полов под покрытие</i>			
2.1	Укладка лаг	м2	21,7	
-	Брус 50х50 мм	м3	0,18	
2.2	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2	м2	21,7	
-	Фанера 20 мм	шт	7	
3	<i>Устройство системы "теплый пол"</i>			
3.1	Устройство теплоизоляционного слоя из рулонных материалов с отражающим эффектом для систем электрического обогрева полов	м2	21,7	
-	Подложка фольгированная под кварцвинил для ИК теплого пола 1,5 мм	м2	18	Under Floor Silver Line либо аналог
3.2	Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: термопленки по готовому основанию	м2	21,7	Использовать ранее демонтированный
-	Терморегулятор электронный с WiFi	шт	3	
4	<i>Устройство покрытий полов</i>			
4.1	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом (прим.)	м2	21,7	
-	Ламинат влагостойкий	м2	-/-	Согласовать с Заказчиком
4.2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	21	Использовать ранее демонтированный

3. Срок выполнения работ

С момента заключения договора до 30.10.2026 г.

4. Требования к материалам

4.1. Поставляемые используемые материалы должны соответствовать ГОСТ, СНиП, СП, СанПиН, быть новыми, которые не были в эксплуатации, не подвергавшиеся ранее ремонту (модернизации или восстановлению), должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм к данным типам материала, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию, не должны находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

4.2. При производстве работ обязательно согласование с Заказчиком образцов материалов и изделий.

4.3. Сертификаты соответствия и прочие документы в соответствии с законодательством РФ на поставляемые материалы передаются Заказчику одновременно с поставкой материала до начала выполнения работ, составленные на русском языке.

4.4. Все материалы, оборудование и инструмент, закупаются и доставляются до места производства работ за счет Подрядчика.

5. Условия выполнения работ

5.1. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого здания, при этом в зоне работ имеется мебель (архив МГЭС, служебная квартира).

5.2. Все работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика, стоимость которого учтена в Расчете стоимости работ (ЛСР).

5.3. Все работы выполняются силами и средствами Подрядчика, в том числе с использованием собственного (либо арендованного) парка техники необходимого для производства работ.

5.4. Основные технические и технологические решения, применяемые в процессе работы материалы согласовать с заинтересованными службами Заказчика.

5.5. Подрядчик должен обеспечить численность персонала в количестве достаточном для выполнения работ в соответствии с утвержденным графиком.

5.6. Подрядчик использует собственный персонал (или по найму), необходимый для производства работ и имеющий достаточный опыт в требуемой области работ.

5.7. Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с «Положением о порядке организации и производства ремонтных, ремонтно-строительных, строительно-монтажных, пусконаладочных работ подрядными организациями на оборудовании, зданиях, сооружениях и территории МГЭС» и «Методическими указаниями «Порядок допуска Подрядчика (Субподрядчика) к выполнению работ (услуг) на производственных объектах АО «МГЭС» на правах строительно-монтажной организации с оформлением акта-допуска с последующим оформлением наряда-допуска Подрядчика.

5.8. До начала производства работ Подрядчик должен:

- предоставить Заказчику сведения в письменной форме обо всех привлекаемых для выполнения работ работниках с предоставленными им правами, автотранспорте, иных самоходных транспортных средствах, а также приказ о назначении ответственного за производство работ на объекте, за выполнение требований правил охраны труда и пожарной

безопасности при выполнении работ на объекте;

- ознакомиться с «Положением о порядке организации и производства ремонтных, ремонтно-строительных, строительно-монтажных пусконаладочных работ подрядными организациями на оборудовании, зданиях, сооружениях и территории МГЭС»;
- определить и согласовать с Заказчиком места складирования материалов, инструментов, при этом обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества, за исключением случая, если материалы и инструменты находятся на складе Заказчика;
- изучить всю документацию и детально ознакомиться с условиями производства работ;
- сформировать комплексные или специализированные бригады, обеспечить работников необходимыми средствами индивидуальной защиты и инструментом;
- завести на объекте общий журнал работ и специальные журналы по отдельным видам работ;
- провести входной контроль материалов, предназначенных для монтажа на объекте, в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
- приказом по предприятию назначить лиц, ответственных за производство работ, с передачей копии приказа Заказчику;
- оформить акт-допуск и наряды-допуски на соответствующие работы.

5.9. Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ мероприятия по охране труда, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.

5.10. Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (ГОСТ, СП, СанПиН), установленным для данных видов работ.

5.11. При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика.

5.12. Строительный мусор, образующийся в процессе выполнения работ, убирается ежемесячно в место временного хранения, указываемое Заказчиком, а после завершения работ или по мере необходимости вывозится силами Подрядчика с территории Заказчика на действующий полигон ТБО.

5.13. Установленные противопожарный и внутриобъектовый режимы на объектах Заказчика являются обязательными для персонала Подрядчика и должны строго выполняться.

6. Порядок сдачи-приемки работ

6.1. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией с подписанием акта на выполненные работы.

6.2. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

6.3. В случае несоответствия результатов работы техническому заданию сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах договорной цены.

6.4. Подрядчик обязан при предъявлении работ предоставить:

- акты освидетельствования скрытых работ;
- фотографии объекта до выполнения работ, на скрытые работы и после выполнения работ;
- журналы производства работ (общий и специальные);
- сертификаты качества на материалы, протоколы испытаний (при наличии);
- акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ по форме КС-3, счета, счета-фактуры (при наличии).

6.5. Иные требования к результату работ определяются условиями договора.

7. Требования по охране труда

Обязанности Подрядчика:

7.1. Наличие у Подрядчика (Исполнителя) лиц, допущенных к производству работ (оказанию услуг), профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

- по охране труда, согласно требованиям статьи 212, 214 Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»;
- в электроустановках (персонал, выполняющий работу в электроустановках и с электроинструментом, должен иметь группу по электробезопасности, соответствующую характеру выполняемой работы и иметь удостоверение установленной формы в соответствии с требованиями «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»);
- другие специальные виды работ в зависимости от характера их выполнения, указанных в ППР (ПОС, ТК).

7.2. Наличие у Подрядчика (Исполнителя) специалиста по охране труда, имеющего профильное образование «Техносферная безопасность» или профессиональную переподготовку не менее 256 часов по направлению «Техносферная безопасность» (подтверждено дипломом). Для микропредприятия с численностью до 15 человек допускается привлекать стороннего специалиста по охране труда с вышеуказанными компетенциями (предоставление копии договора).

7.3. Наличие у Подрядчика (Исполнителя) работников, обеспеченных средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами и видами выполняемых работ. При этом минимальный перечень средств защиты и первичных средств пожаротушения должен состоять из:

- специальная одежда от общих производственных загрязнений (например, брюки или полукомбинезон и куртка или комбинезон) с логотипом компании в зависимости от сезона (лето или зима) и вида работ;
- специальная обувь с защитным подноском (например, полуботинки, ботинки, сапоги и т.д.) в зависимости от сезона (лето или зима) и вида работ;
- защитная каска с подбородочным ремнем;
- защитные очки;

- перчатки х/б (рукавицы);
- наушники и (или) беруши;
- жилет сигнальный;
- огнетушители на каждое рабочее место (при проведении огневых и окрасочных работ) – не менее 2 огнетушителей с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В, общим объемом 8 л;

- покрывало для изоляции очага возгорания на каждое рабочее место (при проведении огневых работ, окрасочных работ, а также применения ЛВЖ и ГЖ) – 1 шт.

7.4. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в части работ, поручаемых данным Субподрядчиком.

7.5. Информацию за подписью руководителя организации, подтверждающего наличие в необходимом количестве обученного и аттестованного персонала для проведения всех необходимых работ согласно ТЗ, копии удостоверений соответствующих работников, а также обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами предоставляется Подрядчиком.

7.6. Персонал Подрядчика при нахождении на объектах (территории) Заказчика должен иметь при себе необходимые удостоверения о проверке знаний требований охраны труда и промышленной безопасности (с действующей записью об аттестации/проверке знаний).

7.7. Прежде чем приступить к работе на объекте, персонал Подрядчика должен пройти вводный и первичный инструктажи у Заказчика. До начала выполнения работ (оказания услуг) Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в том числе лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности, а также при выполнении работ на высоте, и с подъемными сооружениями, лиц ответственных за безопасное проведение указанных работ.

7.8. Подрядчик обязан выполнять требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, а также:

- соблюдать противоэпидемиологические мероприятия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, постановлений Главного государственного санитарного врача РФ и других полномочных актов;
- направлять на объекты Заказчика работников, прошедших все необходимые медицинские обследования;
- не допускать к работе (отстранить от работы) сотрудников, прибывших на территорию объекта Заказчика с признаками симптомами простудных заболеваний, плохого самочувствия, повышенной температуры тела 37,2 °C и выше.

7.9. Подрядчик обязуется не допускать:

- к работе (отстранить от работы) сотрудников, прибывших на территорию объекта Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- курение на территории и объектах Заказчика, за исключением специально отведенных мест;
- пронос и нахождение на территории объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объекта (далее –

«Разрешенные вещества»), а также лекарственных веществ.

7.10. Незамедлительно (в течение 1 часа, но не более 3-х часов) информировать Заказчика обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, случаях нарушения Подрядчиком природоохранного и иного законодательства, имевших место при выполнении Работ, организовывать их расследование в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с включением представителей Заказчика в состав комиссий по расследованию.

7.11. Подрядчик обязуется:

- отстранять от работы сотрудников в случае ухудшения состояния здоровья.
- направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ/оказанию услуг.
- предоставлять документы, подтверждающие аттестацию (проверку знаний) работников на проведение соответствующих видов работ/услуг.

7.12. Фиксация нарушений осуществляется по форме Заказчика, в виде Акта проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Перечень нарушений требований ОТ, ПБ и ООС приведен в приложении 1 к настоящему ТЗ.

7.13. Подрядчик (Исполнитель) обязан при выполнении работ (оказании услуг) руководствоваться, соблюдать и исполнять требования следующих нормативно-технических документов:

- *Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;*
- *Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»;*
- *Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ред. от 29.04.2022 г.);*
- *Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;*
- *Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»;*
- *Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;*
- *Приказ Минтруда России от 09.12.2020 N 871н «Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте»;*
- *Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;*
- *Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;*
- *Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н «Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования»;*

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 01.03.2023) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Политику Компании в области охраны труда и промышленной безопасности;
- Политику Компании в области экологической безопасности;
- Политику в области безопасности дорожного движения;
- Золотые правила безопасности Компании;
- Другие действующие ЛНА Компании, распространяющиеся на подрядные организации.

7.14. Требования Заказчика по ОТ, ПБ и ООС являются неотъемлемым приложением к договору.

7.15. Перечень нарушений требований ОТ, ПБ и ООС и размеры штрафов являются неотъемлемым приложением к договору.

8. Срок гарантии на выполненные работы

8.1. Подрядчик гарантирует Заказчику качество оказания услуг в соответствии с требованиями, предусмотренными Договором, настоящим техническим заданием.


8.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

8.3. Срок предоставления гарантии качества на материалы и оборудование в соответствии со сроками, установленными производителями;

8.4. Все нарушения, выявленные в течение гарантийного срока, «Подрядчик» устраняет за собственные средства без дополнительных затрат со стороны «Заказчика» в течение 5 дней с момента уведомления «Заказчиком» о необходимости устранения нарушений. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.


Приложение: 1. Перечень нарушений требований ОТ, ПБ и ООС при выполнении работ/оказании услуг подрядчиком на объектах Заказчика

Главный инженер




А.В. Хохлов

Начальник ПТО




А.А. Зимин

Начальник отдела СИ




Д.А. Орлов

Специалист по ОТ и ПБ



С.А. Лажков

Ведущий инженер по эксплуатации
и ремонту гидросооружений



И.А. Федорякин